別紙　清掃業務作業基準表

区分		室名等	床面材質	日常清掃																			定期清掃						備考
				面積㎡	床の清掃	吸殻廃棄・灰皿清掃	紙屑廃棄	壁面清掃	天井・高所の除塵	窓台の清掃	扉の清掃	手摺りの清掃	備品・什器の清掃	茶殻入・流し台の清掃	内部ガラス磨き清掃	鏡の清掃	衛生器等の清掃	汚物の処理	衛生消耗品補充	金属分の清掃	マットの清掃	あらごみの清掃	床の表面洗浄仕上(ワックス塗布を含む。)	床の表面洗浄仕上	カーペットドライ清掃	窓ガラスの清掃	照明器具清掃	軒どい網目清掃	
共用部分	1階	玄関	磁器質タイル	24.8	日		日	適	適	日	日				適					適				1					※ 日常清掃の記号は、次のとおりである。 1 「日」は、1日1回清掃を行うこと。 2 「適」は、汚れの状況を確認しながら適宜清掃を行うこと。 3 「①」は、1週間に1回清掃を行うこと。 4 「②」は、1週間に2回清掃を行うこと。 ※ 定期清掃の数字は、年間の実施回数であること。
		風除室1・2	磁器質タイル	37.9	日		日	適	適	日	日				適					適	日			1					
		エントランスロビー、ロビーラウンジ	リノリウム床シート	499.0	日		日	適	適	日					適					適	日		1					
		多目的交流コーナー	リノリウム床シート	42.5	日		日	適	適	日			日		適					適			1					
		下足室、自販機コーナー	リノリウム床シート	15.6	日		日	適	適												日		1					
	2・3階	観客席（座席含む）	リノリウム床シート	988.4	①		①					適								適			1					
		ランニングデッキ	ビニール床シート	517.8	①		①			①		適	①		適					適			1					
		ラウンジ	リノリウム床シート	192.1	日		日	適	適	日					適						日		1					
		前室	リノリウム床シート	39.3	日		日		適	日					適						日		1					
	共通	便所	リノリウム床シート	138.2	日		日		適	日	適					適	日	日	日		日		1					
		階段A,B,C,D	リノリウム床シート	185.0	日			適				日											1					
		給湯室	リノリウム床シート	3.2	適		適	適	適		適			日						適			1					
		倉庫	エポキシ樹脂床用塗料		適						適																	
		エレベーター			日			適	適		適					適				適									
		建物周り																				適							
専用部分	1階	メインアリーナ	体育館用フローリング	1,960.0	②					②	適				適									3		年1回	年1回（アリーナを除く）	年1回	
		器具庫	エポキシ樹脂床用塗料	163.9	適						適																	
		事務室、給湯室	タイルカーペット	95.5	日		日		適	日	適		日	日	適					適					1			
		応接室	タイルカーペット	12.4	適		適		適	適	適		適		適										1			
		医務室	リノリウム床シート	7.1	適		適		適		適		適		適								1					
		第1･2会議室	タイルカーペット	152.5	適		適		適	適	適		適		適										1			
		役員控室	リノリウム床シート	17.5	適		適		適	適	適		適		適								1					
		放送室	リノリウム床シート	17.5	適		適		適	適	適		適		適								1					
		選手控室1.2.3	リノリウム床シート	73.7	適		適		適	適	適		適		適	適							1					
		男女更衣室・前室	リノリウム床シート	64.8	日		日		適	日			日			適					日		1					
		男女シャワー室	磁器質タイル	15.8	日		日	適	適							適				適	日			1					
		喫煙室	リノリウム床シート	18.4	日	日	日		適	日	適		日		適						日		1					
	2・3階	トレーニング室	ビニール床シート	226.0	日		日		適	日	適		①		適	適							1					
		幼児体育室	ビニール床シート	81.2	日		日		適	日	適		適		適								1					
		サブアリーナ	体育館用フローリング	732.3	②					②	適				適	適								3					
		器具庫	エポキシ樹脂床用塗料	78.9	適					適	適																	
その他		電気室	エポキシ樹脂床用塗料	73.0																								
		DPS	コンクリート金鏝	275.5																								
		設備機械室	エポキシ樹脂床用塗料	259.0																								
		ゴミ置場	エポキシ樹脂床用塗料	10.4																								